

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง				
แบบเลขที่	15/2561				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แบบ	มีจำนวน	1	ชุด		
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่	20	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	175,697.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	175,697.89	
	ปรับยอดเป็น	175,000.00	
	ราคากลาง ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

(นางสาวศิริวรรณ ว่องทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. 

(นายทองคำ สูงสุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. 

(นายธีรศักดิ์ ศรีโสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	15/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	17 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	3,888.51	1.3074	5,083.83	
2	งานสถาปัตยกรรม	130,498.75	1.3074	170,614.06	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	175,697.89

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.   
 (นางสาวศิริวรรณ ว่องทอง)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2.   
 (นายsongคำ สูงสุด)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

3.   
 (นายอิสักดิ์ ศรีโยคา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อ.ตาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอหัวยอต จังหวัดศรี

แบบเลขที่ 15/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอหัวยอต จังหวัดศรี

คำนวณราคากลางโดย นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 เสาเหล็กรั้วเหล็ก (แบบขยาย 1)								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1" X 1" พยา 1.20 มม.	5.51	ท่อน	128.49	707.97	-	-	707.97	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ = 0.86 กก./ม. (5.18 กก./ ท่อน)	28.46	กก.	-	-	7.64	217.43	217.43	
	- ทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	3.31	ตร.ม.	76.48	253.14	-	-	253.14	
	- ค่าแรงติดตั้งแฉกกันรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	1,147.31	1,147.31	1,147.31	
	1.2 เสาเหล็กรั้วเหล็ก (แบบขยาย 2)								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1" X 1" พยา 1.20 มม.	3.73	ท่อน	128.49	479.26	-	-	479.26	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ = 0.86 กก./ม. (5.18 กก./ ท่อน)	19.27	กก.	-	-	7.64	147.22	147.22	
	- ทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	2.24	ตร.ม.	76.48	171.31	-	-	171.31	
	- ค่าแรงติดตั้งแฉกกันรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	764.87	764.87	764.87	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							3,888.51	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 ประตูรั้วเหล็กสนบลอส								
	- ท่อเหล็กสนบลอสขนาด 1" 1/4 พยา 1.20 มม.	3.20	ท่อน	688.38	2,202.81	-	-	2,202.81	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงาน / งาน		อาคาร						
	ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ						
	สถานที่ก่อสร้าง		บ้านหนองโพ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง						
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง						
	คำนวณราคากลางโดย		นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เมื่อวันที่	20	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2561
									หน่วย : บาท
	- พ้อยเหล็กเส้นขนาด 3/4 หน้า 1.20 มม.	10.50	ทอน	458.92	4,818.66	-	-	4,818.66	
	- หัวเหล็กขนาดเส้นผ่าเรีจูป ขนาด 3/4	37.00	อัน	26.77	990.49	-	-	990.49	
	- เหล็กกลมเส้นผ่าเรีจูป 0.20 ม. (สำหรับสี่เหลี่ยม)	1.00	ชุด	611.90	611.90	-	-	611.90	
	- เหล็กฉากขนาด 1" 1/2 X 1" 1/2 หน้า 2 มม.	4.10	ม.	191.21	783.96	-	-	783.96	
	- เหล็กฉาก ขนาด 1" 1/2 X 1" 1/2 หน้า 2 มม.	7.50	ม.	63.48	476.10	-	-	476.10	
	- ผนังก่ออิฐถือปูนเหล็กเส้นขนาด 12 ซม.	7.50	ม.	191.21	1,434.07	-	-	1,434.07	
	- อิฐประดง	2.00	ชุด	107.08	214.16	-	-	214.16	
	- ไม้ข้าง (ขนาดกลม)	2.00	ชุด	114.73	229.46	-	-	229.46	
	- ลูกถือเหล็กลูก + ซีล ขนาด 3" + ขาถือประตูเลื่อน	2.00	ชุด	382.43	764.86	-	-	764.86	
	- ตะปูเกลียว ขนาด 5/16	40.00	ตัว	11.47	458.80	-	-	458.80	
	- ค่าแรงจือยอมประตูรั้วเหล็กเดิม	1.00	งาน	-	-	3,059.50	3,059.50	3,059.50	
	- ค่าแรงเชื่อมประดง	1.00	งาน	-	-	16,827.29	16,827.29	16,827.29	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูรั้วเหล็กขนาดเดิม	1.00	งาน	-	-	3,824.38	3,824.38	3,824.38	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>							<b>36,696.44</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ช่องท่อน้ำล้างจานมุงสวดบานเปิดเดี่ยว จำนวน 6 ชุด (น.2)								
	อาคารเก่า								
	- กรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียมสีขาว	7.06	เมตร	25.24	178.19	-	-	178.19	
	- ฟิล์มยางอีทซอบ	7.06	เมตร	7.64	53.93	-	-	53.93	
	- ช่องระบายน้ำมุงสวด	1.47	ตร.ม.	90.25	132.66	-	-	132.66	
	- ครัวอลูมิเนียมสีขาว (บานอม)	1.34	เมตร	12.23	16.38	-	-	16.38	
	- บานพับอลูมิเนียม	4.00	อัน	11.47	45.88	-	-	45.88	
	- มือจับ	2.00	อัน	11.47	22.94	-	-	22.94	
	- ฉากกรอบ	8.00	อัน	3.82	30.56	-	-	30.56	
	- ลูกบิด	4.00	อัน	0.76	3.04	-	-	3.04	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	611.90	611.90	611.90	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							1,095.48	
	จำนวนช่องท่อน้ำล้างจานมุงสวดบานเปิดเดี่ยว จำนวน 6 ชุด (น.2)	6.00	ชุด	1,095.48	6,572.88	-	-	6,572.88	
	อาคารเก่า								

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย

นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

แบบเลขที่ 15/2561



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคาทางโดย

นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

แบบเลขที่

15/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 ประตูดึงอาคารบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด (ป.1) อาคารเก่า								
	- กรอบบานประตูดึงไม้เทียมสีขาว (นอก)	6.60	เมตร	38.24	252.38	-	-	252.38	
	- กรอบบานประตูดึงไม้เทียมสีขาว (ใน)	15.00	เมตร	34.41	516.15	-	-	516.15	
	- เส้นยางยึดขอบ	9.20	เมตร	7.64	70.28	-	-	70.28	
	- ช่องตากสายน้ำงั่วด	2.52	ตร.ม.	90.25	227.43	-	-	227.43	
	- เกราะดูมึนเทียมสีขาว (แนวขอบ)	1.76	เมตร	12.23	21.52	-	-	21.52	
	- บานพับดูมึนเทียม	6.00	อัน	11.47	68.82	-	-	68.82	
	- มือจับ	2.00	อัน	19.12	38.24	-	-	38.24	
	- ฉากกรอบ	16.00	อัน	5.35	85.60	-	-	85.60	
	- ลูกบิด	4.00	อัน	0.76	3.04	-	-	3.04	
	- แผงดูมึนเทียมดูมึนสีขาว 1 ตัน	1.80	ตร.ม.	254.70	458.46	-	-	458.46	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	1,300.29	1,300.29	1,300.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							3,042.21	
	จำนวนประตูดึงอาคารบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด (ป.1) อาคารเก่า	1.00	ชุด	3,042.21	3,042.21	-	-	3,042.21	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 ประมูลวัสดุบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด (ป.2) อาคารเก่า								
	- กรอบบานประมูลลูมิเนียมสีขาว (นอก)	5.60	เมตร	38.24	214.14	-	-	214.14	
	- กรอบบานประมูลลูมิเนียมสีขาว (ใน)	12.80	เมตร	34.41	440.44	-	-	440.44	
	- เส้นยางอัดขอบ	7.20	เมตร	7.64	55.00	-	-	55.00	
	- ช่องตายยัดสวด	1.60	ตร.ม.	90.25	144.40	-	-	144.40	
	- เคร่าลูมิเนียมสีขาว (แนวขน)	1.60	เมตร	12.23	19.56	-	-	19.56	
	- บานพับลูมิเนียม	6.00	อัน	11.47	68.82	-	-	68.82	
	- มือจับ	2.00	อัน	19.12	38.24	-	-	38.24	
	- ฉากกรอบ	16.00	อัน	5.35	85.60	-	-	85.60	
	- ลูกบิด	4.00	อัน	0.76	3.04	-	-	3.04	
	- แผงลูมิเนียมลูกรุกสีขาว 1 ด้าน	1.60	ตร.ม.	254.70	407.52	-	-	407.52	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	1,300.29	1,300.29	1,300.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							2,777.05	
	จำนวนประมูลวัสดุบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด (ป.2) อาคารเก่า	1.00	ชุด	2,777.05	2,777.05	-	-	2,777.05	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย

นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

แบบเลขที่

15/2561

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย

นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

แบบเลขที่

15/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	ประตูปูมุงลาดบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด (ป.3) อาคารเก่า								
	- กรอบบานประตูปูมุงบานเปิดคู่ (นอก)	5.60	เมตร	38.24	214.14	-	-	214.14	
	- กรอบบานประตูปูมุงบานเปิดคู่ (ใน)	12.90	เมตร	34.41	443.88	-	-	443.88	
	- เลื่อยจางยึดขอบ	7.20	เมตร	7.64	55.00	-	-	55.00	
	- ช่องทางขึงมุงลาด	1.60	ตร.ม.	90.25	144.40	-	-	144.40	
	- เกราะปูมุงบานเปิดคู่ (แนวรอบ)	1.66	เมตร	12.23	20.30	-	-	20.30	
	- บานพับปูมุงบานเปิดคู่	6.00	อัน	11.47	68.82	-	-	68.82	
	- มือจับ	2.00	อัน	19.12	38.24	-	-	38.24	
	- ฉากกรอบ	16.00	อัน	5.35	85.60	-	-	85.60	
	- ลูกบิด	4.00	อัน	0.76	3.04	-	-	3.04	
	- แผงปูมุงบานเปิดคู่ปูมุงลาด 1 ด้าน	1.70	ตร.ม.	254.70	432.99	-	-	432.99	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	1,300.29	1,300.29	1,300.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							2,806.70	
	จำนวนประตูปูมุงลาดบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด (ป.3) อาคารเก่า	1.00	ชุด	2,806.70	2,806.70	-	-	2,806.70	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 15/2561

หน่วยงานเข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	ประตูกึ่งลาดบานเปิดคู่ จำนวน 3 ชุด (ป.1) อาคารใหม่								
	- กรอบบานประตูอลูมิเนียมสีขาว (บอจ)	5.60	เมตร	38.24	214.14	-	-	214.14	
	- กรอบบานประตูอลูมิเนียมสีขาว (ใบ)	12.80	เมตร	34.41	440.44	-	-	440.44	
	- เส้นยางอัดขอบ	7.20	เมตร	7.64	55.00	-	-	55.00	
	- ซองด้ายมุ้งลาด	1.60	ตร.ม.	90.25	144.40	-	-	144.40	
	- เกราะยูนีมิเนียมสีขาว (แนวมอม)	1.60	เมตร	12.23	19.56	-	-	19.56	
	- บานพับอลูมิเนียม	6.00	อัน	11.47	68.82	-	-	68.82	
	- มือจับ	2.00	อัน	19.12	38.24	-	-	38.24	
	- ฉากกรอบ	16.00	อัน	5.35	85.60	-	-	85.60	
	- ลูกบิด	4.00	อัน	0.76	3.04	-	-	3.04	
	- แฉงอลูมิเนียมลูกฟูกสีขาว 1 ด้าน	1.60	ตร.ม.	254.70	407.52	-	-	407.52	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	1,300.29	1,300.29	1,300.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								
	จำนวนประตูกึ่งลาดบานเปิดคู่ จำนวน 3 ชุด (ป.1) อาคารใหม่	3.00	ชุด	2,777.05	8,331.15	-	-	2,777.05	
								8,331.15	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย

นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

แบบเลขที่ 15/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.12	ประตูหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว จำนวน 2 ชุด (ป.3) อาคารใหม่								
-	กรอบบานประตูอลูมิเนียมสีเทา (ใบ)	6.31	เมตร	34.41	217.12	-	-	217.12	
-	เส้นยางยึดขอบ	3.52	เมตร	7.64	26.89	-	-	26.89	
-	ช่องตายข้างไม้กวาด	0.76	ตร.ม.	90.25	68.59	-	-	68.59	
-	โครงอลูมิเนียมสีเทา (แนวขอบ)	0.79	เมตร	12.23	9.66	-	-	9.66	
-	บานพับอลูมิเนียม	3.00	อัน	11.47	34.41	-	-	34.41	
-	มือจับ	1.00	อัน	19.12	19.12	-	-	19.12	
-	ฉากรอบ	8.00	อัน	5.35	42.80	-	-	42.80	
-	ลูกบิด	2.00	อัน	0.76	1.52	-	-	1.52	
-	แผงอลูมิเนียมลูกฟูกสีขาว 1 ด้าน	0.79	ตร.ม.	254.70	201.21	-	-	201.21	
-	ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	688.38	688.38	688.38	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								
	จำนวนประตูหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว จำนวน 2 ชุด (ป.3) อาคารใหม่	2.00	ชุด	1,309.70	2,619.40	-	-	1,309.70	
								2,619.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชุมชนพัฒนาเด็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

แบบเลขที่ 15/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.13	ประตูดูมินิกีเยอบานเปิดเดี่ยว จำนวน 2 ชุด (ป.3) อาคารใหม่								
	- กรอบบานประตูดูมินิกีเยอบานสีขาว (นอก)	4.73	เมตร	152.97	723.54	-	-	723.54	
	- กรอบบานประตูดูมินิกีเยอบานสีขาว (ใน)	5.52	เมตร	25.24	139.32	-	-	139.32	
	- เกราะดูมินิกีเยอบาน (แนวนอน)	1.58	เมตร	31.35	49.53	-	-	49.53	
	- แผงดูมินิกีเยอบานลูกฟูกสีขาว 2 ด้าน	3.11	ตร.ม.	254.70	792.11	-	-	792.11	
	- กลอนดูมินิกีเยอบาน	1.00	อัน	305.95	305.95	-	-	305.95	
	- บานทับ	3.00	อัน	38.24	114.72	-	-	114.72	
	- ฉากกรอบ	4.00	อัน	5.35	21.40	-	-	21.40	
	- ค่าแรงร้อยออนประตูดูมินิกีเยอบาน	1.00	ชุด	-	-	458.92	458.92	458.92	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	1,988.67	1,988.67	1,988.67	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							4,594.16	
	จำนวนประตูดูมินิกีเยอบานเปิดเดี่ยวจำนวน 2 ชุด (ป.3)อาคารใหม่	2.00	ชุด	4,594.16	9,188.32	-	-	9,188.32	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ย้ำขาว

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ 15/2561

พ.ศ. 2561

เดือน กันยายน

เมื่อวันที่ 20

หน้า : ๒๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.14	ช่องหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาด จำนวน 16 ชุด (น.1)								
	อาคารใหม่								
	- กรอบบานหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาดอลูมิเนียมสีขาว	6.36	เมตร	88.72	564.25	-	-	564.25	
	- ครอบอลูมิเนียมสีขาว (บานบน)	1.12	เมตร	12.23	13.69	-	-	13.69	
	- เส้นยางอัดขอบ	5.84	เมตร	7.64	44.61	-	-	44.61	
	- ช่องตาข่ายมุงลาด	1.00	ตร.ม.	90.25	90.25	-	-	90.25	
	- ลูกเลื่อน	4.00	อัน	53.54	214.16	-	-	214.16	
	- มือจับ	2.00	อัน	38.24	76.48	-	-	76.48	
	- ฉากกรอบ	8.00	อัน	15.29	122.32	-	-	122.32	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	917.85	917.85	917.85	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							2,043.61	
	จำนวนช่องหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาด จำนวน 16 ชุด (น.1)	16.00	ชุด	2,043.61	32,697.76	-	-	32,697.76	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถนนอิทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอพิมายอล จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 15/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอพิมายอล จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.15	ช่องหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาด จำนวน 2 ชุด (บ.2)								
	อาคารใหม่								
	- กรอบบานหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาดอลูมิเนียมสีขาว	6.20	เมตร	88.72	550.06	-	-	550.06	
	- ครอบอลูมิเนียมสีขาว (แนวขอบ)	1.12	เมตร	12.23	13.69	-	-	13.69	
	- เส้นยางอัดขอบ	5.84	เมตร	7.64	44.61	-	-	44.61	
	- ช่องตาข่ายมุงลาด	1.00	ตร.ม.	90.25	90.25	-	-	90.25	
	- อุกถ่อเลื่อน	4.00	อัน	53.54	214.16	-	-	214.16	
	- มือจับ	2.00	อัน	38.24	76.48	-	-	76.48	
	- ฉากกรวย	8.00	อัน	15.29	122.32	-	-	122.32	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	917.85	917.85	917.85	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							2,029.42	
	จำนวนช่องหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาด จำนวน 2 ชุด (บ.2)	2.00	ชุด	2,029.42	4,058.84	-	-	4,058.84	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร												
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ												
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง												
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง												
คำนวณราคากลางโดย	นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง												
	เมื่อวันที่	20	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2561							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.16	ช่องหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาด จำนวน 4 ชุด (น.3)								
	อาคารใหม่								
	- กรอบบานหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาดอลูมิเนียมสีขาว	3.28	เมตร	88.72	291.00	-	-	291.00	
	- ครอบอลูมิเนียมสีขาว (แนวชน)	0.62	เมตร	12.23	7.58	-	-	7.58	
	- เสาข้างยึดขอบ	3.00	เมตร	7.64	22.92	-	-	22.92	
	- ช่องทางถ่ายมุงลาด	0.55	ตร.ม.	90.25	49.63	-	-	49.63	
	- ลูกเลื่อน	2.00	อัน	53.54	107.08	-	-	107.08	
	- มือจับ	1.00	อัน	38.24	38.24	-	-	38.24	
	- ฉากกรอบ	4.00	อัน	15.29	61.16	-	-	61.16	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	458.92	458.92	458.92	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							1,036.53	
	จำนวนช่องหน้าต่างบานเลื่อนมุงลาด จำนวน 4 ชุด (น.3)	4.00	ชุด	1,036.53	4,146.12	-	-	4,146.12	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							130,498.75	