


การกำหนดราคากลาง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์เจริญ - เขาวาว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบค.ทุ่งค้อกำหนด)
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งค้อ อ.ห้วยซอก จ.ศรีสะเกษ
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค้อ
 แบบเลขที่ 03/2560 จำนวน 21 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ ค่ากำไร (คิดเป็น %)	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์เจริญ - เขาวาว	1,450,169.51	1.3822	2,004,424.30	(Factor F งานทางชุด 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง 1 รายการ				2,004,424.30	
ปรับยอดเป็น				2,004,000.00	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองล้านสี่พันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ ว่องทั้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค้อ


.....กรรมการ

(นายทองคำ สูงสุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ศรีโลกา)

หัวหน้าสำนักงานปลัดอบค.ทุ่งค้อ

การกำหนดราคากลาง

ปร.4

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร 21 เมตร พร้อมผิวจราจร 21 เมตร พร้อมผิวที่ไม่น้อยกว่า

รยภทที่ 1

รยภทที่ 1

รยภทที่ 1

รยภทที่ 1

รยภทที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคอก อำเภอห้วยคต จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 03/2560 จำนวน 21 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 935.00 เมตร โหล่างลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740.00 ตร.ม. 2. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นอก.ชั้น 3) กว. 1.00 X 1.00 ม. 1 ชุด จำนวน 10.00 ช่อง 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพัน์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา:หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา:หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานหิน (ชั้นรองพื้นทาง)							
	- กบ.ที่ 0+000 - 0+500 ม.ถมวัสดุหินลู(ชั้นรองพื้นทาง) กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 500.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมปรับการพลัดชั้นดินบนตลอดสายทาง	375	181.95	68,231.25	-	-	68,231.25	
	- กบ.ที่ 0+575 - 0+935 ม.ถมวัสดุหินลู(ชั้นรองพื้นทาง) กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 360.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมปรับการพลัดชั้นดินบนตลอดสายทาง	270	181.95	49,126.50	-	-	49,126.50	
	รวมยอดยกไป						117,357.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิวิวรรณ ว่องทั้ง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายทองคำ สูงสุด)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายธีรศักดิ์ ศรีโลก)

กรรมการ

การกำหนดราคาตาราง

ป.ร.4

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขาคอมปูสิตแบบเปลือยที่อุบลราชธานี - เขาวง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อุบลราชธานี) 2

รายการที่ 1-2

หน้าที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคอก อำเภอหัวขลุ่ย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 21 แห่ง ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 935.00 เมตร ให้อัฒทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740.00 ตร.ม. 2. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาด 3) ลึก 1.00 X 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 10.00 ท่อน 3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา						117,357.75	
1	งานดิน (ชั้นรองพื้นทาง) ต่อ - ถนนที่ 0+425 - 0+500 ม.อม วัสดุหินสุตะระดับ กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 75.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมปรับเกรดกลับระดับถนน	75	181.95	13,646.25	-	-	13,646.25	
2	งานขุดหรือกันทางเดิมแล้วปรับระดับ พื้นผิว 10 ซม. (กว้าง 5.00 เมตร)	4,675	คร.ม.	-	10.86	50,770.50	50,770.50	
	รวมยอดยกไป						181,774.50	

คณะกรรมการกำหนดราคาตาราง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายทองคำ สูงสุด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทองคำ สูงสุด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ ศรีโสภา)

การกำหนดราคากลาง

ปร.4

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-เสาขาว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบมา) ชุดต่อลำดับ

รายการที่ 3-6

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคอก อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แบบเลขที่ 03/2560 จำนวน 21 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 935.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740.00 ตร.ม. 2. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต (บ่อ.ชั้น 3) สก. 1.00 X 1.00 ม. 1 ชุด จำนวน 10.00 ท่อน 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา						181,774.50	
3	วัสดุโหล่ทางหินปู (พร้อมกรวดกึ่งยัดเรียบ)	140	138.72	19,420.80	-	-	19,420.80	
4	ทรายถมบ่อพื้น หนา 0.05 ม.	187	230.43	43,090.41	-	-	43,090.41	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 กก./ ตร.ม.) (ผิวทอกรีต)	3,740	301.26	1,126,712.40	-	-	1,126,712.40	
6	เหล็ก Dowel Bar							
	- Expansion Joint RB 19	72	108.76	7,830.72	-	-	7,830.72	
	- Contraction Joint RB 15	672	58.22	39,123.84	-	-	39,123.84	
	รวมยอดลงไป						1,417,952.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ ว่างทั้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองคำ สูงสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ศรีโสภา)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เขาวัว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ถนนทุ่งต้อมกานด) รายการที่ 7-8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณวันที่ 03/2560 จำนวน 21 เส้น ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 935.00 เมตร ไซ้หน้า 0.15 เมตร ไซ้ล่าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740.00 ตร.ม. 2. วางท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น 3) ศก. 1.00 X 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 10.00 ท่อน 3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา-หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา-หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมของบงกช							
7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น 1 : 3 : 5 (วางท่อระบายน้ำคอนกรีต)	1	ด.บ.ม.	1,478.24	1,478.24	-	-	1,478.24
8	ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 X 1.00 ม.	10	ท่อน	3,073.86	30,738.60	-	-	30,738.60
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							1,450,169.51
	(หนังสือแนบท้ายหนังสือขออนุมัติงบประมาณทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ ว่องทั้ง)



(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ ศรีโลกา)