

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งผาแก้ว - บ้านควนดิน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 550.00 ม. หนา 0.15 ม.
 แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ประเภทงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม								
1	งานดิน (ชั้นรองพื้นทางลูกรังหรือหินผุ) - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 10 ซม.	ตร.ม.	1,650.00	11.16	18,414.00	1.3822	15.43	25,451.83
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง - งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	82.50	479.09	39,524.93	1.3822	662.20	54,631.35
3	งานผิวทางและไหล่ทาง - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. (ค.2) - งานเหล็ก Dowel Bar	ตร.ม.	1,650.00	305.88	504,702.00	1.3822	422.79	697,599.10
	Expansion Joint RB 19	เมตร	15.00	191.14	2,867.10	1.3822	264.19	3,962.91
	Contraction Joint RB 19	เมตร	147.00	128.43	18,879.21	1.3822	177.52	26,094.84
	- งานวัสดุไหล่ทาง(ลูกรังหรือหินผุ)	ลบ.ม.	25.00	93.51	2,337.75	1.3822	129.25	3,231.24
					TOTAL		TOTAL	810,971.27
					586,724.99			

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	810,971.27
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		810,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	1,650.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา	490.91	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....



(นางกิงกาญจน์ เกียรติเมธา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวรุจิรา เกียรติพิมล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวกาญจนา ชุมขวัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง